

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria camere di sicurezza
Nuovo Palazzo di Giustizia

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 R.02.120.010 .a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Camere di sicurezza *(par.ug.=71*2)	142,00				142,00		
	SOMMANO cad					142,00	5,39	765,38
2 R.02.060.130 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Area perimetrale alle turche	71,00	0,80	0,800		45,44		
	SOMMANO m²					45,44	9,02	409,87
3 R.01.030.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... a autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi Vedi voce n° 2 [m² 45,44] Arredi igienici Turche (70x70 h. 10cm) Beverini (50x50 h. 50 cm) Materiale di risulta quali tubazioni e raccordi (a corpo) Materiale elettrico (a corpo)				0,100	4,54		
	SOMMANO m³					31,89	23,50	749,42
4 R.01.030.050 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 3 [m³ 31,89]					31,89		
	SOMMANO m³					31,89	34,49	1'099,89
5 E.07.020.010 .a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Chiusura vuoto arredi igienici preesistenti	71,00	0,80	0,800		45,44		
	SOMMANO m²					45,44	12,09	549,37
6 E.07.020.010 .b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Vedi voce n° 5 [m² 45,44]					45,44		
	SOMMANO m²					45,44	0,92	41,80
7 E.07.020.030 .a	Strato di finitura in massetto premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato,							
	A RIPORTARE							3'615,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'615,73
	dello spessore non inferiore a 4 peditabile dopo 12 ore asciugamento veloce Strato di finitura	71,00	0,80	0,800		45,44		
	SOMMANO m²					45,44	13,95	633,89
8 I.01.010.010. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi Monoblocco attacco lavabo Monoblocco attacco vaso					71,00 71,00		
	SOMMANO cad					142,00	44,46	6'313,32
9 I.01.010.130. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi Vedi voce n° 8 [cad 142,00]					142,00		
	SOMMANO cad					142,00	49,61	7'044,62
10 ED.001.001. a	Fornitura e posa in opera di monoblocco carcere in acciaio inox 18/10 spessore mm 2,0 finitura satinata, composto da lavabo a colonna, vaso wc saldato sul fianco destro o sinistro ... portarotolo di carta igienica, alzatina. Il fissaggio a parete avviene tramite tiranti da fissare dal vano di servizio. Camere di sicurezza					71,00		
	SOMMANO cad					71,00	3'041,13	215'920,23
11 I.02.010.070. b	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2" Intercettazione tubazioni di mandata *(par.ug.=71*2) Intercettazione bagni PP *(par.ug.=2*8)	142,00 16,00				142,00 16,00		
	SOMMANO cad					158,00	10,69	1'689,02
12 ED.001.001. b	Allacciamento dei nuovi bagni alle fecali esistenti all'interno dei cavei sottostanti il piano terra, realizzato con tubazione in PVC tipo pesante, di diametro mm 110, compreso pezzi speciali ed opere murarie. Bagni camere sicurezza Bagni PP					71,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					79,00	100,00	7'900,00
13 I.01.020.020. a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreo-china con cassetta a parete Sostituzione arredi igienici bagni agenti Primo gruppo bagni Secondo gruppo bagni					4,00 4,00		
	A RIPORTARE					8,00		243'116,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		243'116,81
	SOMMANO cad					8,00	215,05	1'720,40
14 I.01.020.050. a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtr ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando Sostituzione arredi igienici bagni agenti Vedi voce n° 13 [cad 8,00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	279,19	2'233,52
15 E.03.040.020 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005, di qualsiasi dimensione per armature di conglò ... e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata Rete fi 8/10"							
	Direzione orizzontale *(par.ug.=7*27*0,39)	73,71	2,40			176,90		
	Direzione verticale *(par.ug.=7*24*0,39)	65,52			2,700	176,90		
	Direzione orizzontale *(par.ug.=27*0,39)	10,53	6,60			69,50		
	Direzione verticale *(par.ug.=66*0,39)	25,74			2,700	69,50		
	SOMMANO kg					492,80	1,12	551,94
16 R.05.030.110 .a	Applicazioni su murature di betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato a pressione con pompa, compreso antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Applicazione di betoncino su murature Corridoio camere di sicurezze (spessore 4 cm) *(par.ug.=7,00*4) Corridoio camere di isolamento (spessore 4 cm) *(par.ug.=1,00*4)	28,00	2,40		2,700	181,44		
		4,00	6,60		2,700	71,28		
	SOMMANO m²/cm					252,72	2,75	694,98
17 E.16.020.050 .d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... on fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda Intanaco parete di chiusura camere di sicurezza	7,00	2,40		2,700	45,36		
		1,00	6,60		2,700	17,82		
	SOMMANO m²					63,18	13,70	865,57
18 E.21.010.020 .a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio Camere di sicurezza (lato ingresso aule) primo corridoio * (par.ug.=8*2) (par.ug.=8*2) Estradosso solaio a detrarre vano porta Camere di sicurezza secondo corridoio Camera 1 Camera 1 Estradosso solaio camera 1 a detrarre vano porta Camera 2 Camera 2 Estradosso solaio camera 2 a detrarre vano porta Camera 3	16,00	3,80		2,700	164,16		
		16,00	3,90		2,700	168,48		
		8,00	3,90	3,800		118,56		
		8,00	0,90		2,200	-15,84		
		2,00	3,80		2,700	20,52		
		2,00	6,20		2,700	33,48		
			6,20	3,800	2,700	63,61		
			0,90		2,200	-1,98		
		2,00	3,80		2,700	20,52		
		2,00	4,00		2,700	21,60		
			4,00	3,800		15,20		
			0,90		2,200	-1,98		
		2,00	3,80		2,700	20,52		
	A RIPORTARE					626,85		249'183,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					626,85		249'183,22
	Camera 3	2,00	4,20		2,700	22,68		
	Estradosso solaio camera 3		4,20	3,800		15,96		
	a detrarre vano porta		0,90		2,200	-1,98		
	Camera 4	2,00	3,80		2,700	20,52		
	Camera 4	2,00	5,40		2,700	29,16		
	Estradosso solaio camera 4		5,40	3,800		20,52		
	a detrarre vano porta		0,90		2,200	-1,98		
	Camera 5 - camera 6 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		2,700	41,04		
	Camera 5 - camera 6 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		2,700	41,04		
	Estradosso solaio camera 5 e 6	2,00	3,80	3,800		28,88		
	a detrarre vano porta	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	Camere di sicurezza terzo corridoio							
	Camera 1 - camera 5 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,90		2,700	42,12		
	Camera 1 - camera 5 *(par.ug.=2*2)	4,00	4,40		2,700	47,52		
	Estradosso solaio camera 1 e 5	2,00	4,40	3,900		34,32		
	a detrarre vano porta	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	Camera 2 - camera 6 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,90		2,700	42,12		
	Camera 2 - camera 6 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		2,700	41,04		
	Estradosso solaio camera 2 e 6	2,00	3,90	3,800		29,64		
	a detrarre vano porta	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	Camera 3 - camera 7 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,90		2,700	42,12		
	Camera 3 - camera 7 *(par.ug.=2*2)	4,00	4,10		2,700	44,28		
	Estradosso solaio camera 3 e 7	2,00	4,10	3,900		31,98		
	a detrarre vano porta	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	Camera 4 - camera 8 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,90		2,700	42,12		
	Camera 4 - camera 8 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		2,700	41,04		
	Estradosso solaio camera 4 e 8	2,00	3,90	3,800		29,64		
	a detrarre vano porta	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	Camere di sicurezza quarto corridoio							
	Camera 1	2,00	3,90		2,700	21,06		
	Camera 1	2,00	6,20		2,700	33,48		
	Estradosso solaio camera 1		6,20	3,900		24,18		
	a detrarre vano porta		0,90		2,200	-1,98		
	Camera 2	2,00	3,90		2,700	21,06		
	Camera 2	2,00	4,00		2,700	21,60		
	Estradosso solaio camera 2		4,00	3,900		15,60		
	a detrarre vano porta		0,90		2,200	-1,98		
	Camera 3	2,00	3,90		2,700	21,06		
	Camera 3	2,00	4,20		2,700	22,68		
	Estradosso solaio camera 3		4,20	3,900		16,38		
	a detrarre vano porta		0,90		2,200	-1,98		
	Camera 4	2,00	3,90		2,700	21,06		
	Camera 4	2,00	5,40		2,700	29,16		
	Estradosso solaio camera 4		5,40	3,900		21,06		
	a detrarre vano porta		0,90		2,200	-1,98		
	Camera 5 - camera 6 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		2,700	41,04		
	Camera 5 - camera 6 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		2,700	41,04		
	Estradosso solaio camera 5 e 6	2,00	3,80	3,800		28,88		
	a detrarre vano porta	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	Camere di sicurezza quinto e sesto corridoio							
	Camera 1,2,3,4,5,6,7,8 *(par.ug.=2*2*8)	32,00	3,80		2,700	328,32		
	Camera 1,2,3,4,5,6,7,8 *(par.ug.=2*2*8)	32,00	3,95		2,700	341,28		
	Estradosso camere di sicurezza 1,2,3,4,5,6,7,8 *(par.ug.=2*8)	16,00	3,95	3,800		240,16		
	a detrarre vano porta *(par.ug.=2*8)	16,00	0,90		2,200	-31,68		
	Camere di sicurezza settimo corridoio							
	Camera 1,5,4,8 *(par.ug.=4*2)	8,00	4,30		2,700	92,88		
	Camera 1,5,4,8 *(par.ug.=4*2)	8,00	3,80		2,700	82,08		
	Estradosso solaio camere 1,5,4,8	4,00	4,30	3,800		65,36		
	a detrarre vano porta	4,00	0,90		2,200	-7,92		
	Camera 2,3,6,7 *(par.ug.=4*2)	8,00	4,20		2,700	90,72		
	Camera 2,3,6,7 *(par.ug.=4*2)	8,00	3,80		2,700	82,08		
	Estradosso solaio camere 2,3,6,7	4,00	4,20	3,800		63,84		
	a detrarre vani porta	4,00	0,90		2,200	-7,92		
	Camere di sicurezza ottavo corridoio							
	Camera 1	2,00	3,80		2,700	20,52		
	Camera 1	2,00	5,20		2,700	28,08		
	Estradosso solaio camera 1		5,20	3,800	2,700	53,35		
	a detrarre vano porta		0,90		2,200	-1,98		
	A RIPORTARE					3'097,46		249'183,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'097,46		249'183,22
	Camera 2	2,00	3,80		2,700	20,52		
	Camera 2	2,00	5,10		2,700	27,54		
	Estradosso solaio camera 2		5,10	3,800		19,38		
	a detrarre vano porta		0,90		2,200	-1,98		
	Camera 3	2,00	3,80		2,700	20,52		
	Camera 3	2,00	5,20		2,700	28,08		
	Estradosso solaio camera 3		5,20	3,800		19,76		
	a detrarre vano porta		0,90		2,200	-1,98		
	Camera 4 - camera 5 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		2,700	41,04		
	Camera 4 - camera 5 *(par.ug.=2*2)	4,00	5,10		2,700	55,08		
	Estradosso solaio camera 4 e 5	2,00	5,10	3,800		38,76		
	a detrarre vano porta	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	Camera 6 - camera 9 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		2,700	41,04		
	Camera 6 - camera 9 *(par.ug.=2*2)	4,00	5,85		2,700	63,18		
	Estradosso solaio camera 6 e 9	2,00	5,85	3,800		44,46		
	a detrarre vano porta	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	Camera 7 - camera 8 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		2,700	41,04		
	Camera 7 - camera 8 *(par.ug.=2*2)	4,00	5,75		2,700	62,10		
	Estradosso solaio camera 7 e 8	2,00	5,75	3,800		43,70		
	a detrarre vano porta	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	Camera 10	2,00	3,80		2,700	20,52		
	Camera 10	2,00	4,80		2,700	25,92		
	Estradosso solaio camera 10		4,80	3,800		18,24		
	a detrarre vano porta		0,90		2,200	-1,98		
	Camere di sicurezza corridoio principale							
	Camera 1 - camera 3 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,45		2,700	37,26		
	Camera 1 - camera 3 *(par.ug.=2*2)	4,00	5,20		2,700	56,16		
	Estradosso solaio camera 1 e 3	2,00	5,20	3,450		35,88		
	a detrarre vano porta	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	Camera 2	2,00	3,35		2,700	18,09		
	Camera 2	2,00	5,20		2,700	28,08		
	Estradosso solaio camera 2		5,20	3,350		17,42		
	a detrarre vano porta		0,90		2,200	-1,98		
	Camera 4,6,7,9 *(par.ug.=4*2)	8,00	3,40		2,700	73,44		
	Camera 4,6,7,9 *(par.ug.=4*2)	8,00	5,20		2,700	112,32		
	Estradosso solaio camera 4,6,7,9	4,00	5,20	3,400		70,72		
	a detrarre vano porta	4,00	0,90		2,200	-7,92		
	Camera 5 - camera 8 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,30		2,700	35,64		
	Camera 5 - camera 8 *(par.ug.=2*2)	4,00	5,20		2,700	56,16		
	Estradosso solaio camera 5 e 8	2,00	5,20	3,300		34,32		
	a detrarre vano porta	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	Primo corridoio camere di sicurezza	2,00	15,90		2,700	85,86		
		2,00	2,20		2,700	11,88		
	Estradosso solaio primo corridoio		15,90	2,200		34,98		
	a detrarre vani porta	8,00	0,90		2,200	-15,84		
	a detrarre vano di accesso	1,00	1,40		2,200	-3,08		
	Secondo corridoio camere di sicurezza	2,00	14,80		2,700	79,92		
		2,00	2,40		2,700	12,96		
	Estradosso solaio secondo corridoio		14,80	2,400		35,52		
	a detrarre vani porta	6,00	0,90		2,200	-11,88		
	a detrarre vano di accesso	1,00	1,40		2,200	-3,08		
	Terzo corridoio camere di sicurezza	2,00	16,70		2,700	90,18		
		2,00	2,40		2,700	12,96		
	Estradosso solaio terzo corridoio		16,70	2,400		108,22		
	a detrarre vani porta	8,00	0,90		2,200	-15,84		
	a detrarre vano di accesso	1,00	1,40		2,200	-3,08		
	Quarto corridoio camere di sicurezza	2,00	14,80		2,700	79,92		
		2,00	2,40		2,700	12,96		
	Estradosso solaio quarto corridoio		14,80	2,400		35,52		
	a detrarre vani porta	6,00	0,90		2,200	-11,88		
	a detrarre vano di accesso	1,00	1,40		2,200	-3,08		
	Quinto corridoio camere di sicurezza	2,00	15,90		2,700	85,86		
		2,00	2,30		2,700	12,42		
	Estradosso solaio quinto corridoio		15,90	2,300		98,74		
	a detrarre vani porta	8,00	0,90		2,200	-15,84		
	a detrarre vano di accesso	1,00	1,40		2,200	-3,08		
	Sesto corridoio camere di sicurezza	2,00	15,90		2,700	85,86		
		2,00	2,00		2,700	10,80		
	A RIPORTARE					5'076,07		249'183,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'076,07		249'183,22
	Estradosso solaio sesto corridoio		15,90	2,000	2,700	85,86		
	a detrarre vani porta	8,00	0,90		2,200	-15,84		
	a detrarre vano di accesso	1,00	1,40		2,200	-3,08		
	Settimo corridoio camere di sicurezza	2,00	17,70		2,700	95,58		
		2,00	2,60		2,700	14,04		
	Estradosso solaio settimo corridoio		17,70	2,600		46,02		
	a detrarre vani porta	8,00	0,90		2,200	-15,84		
	a detrarre vano di accesso	1,00	1,40		2,200	-3,08		
	Ottavo corridoio camere di sicurezza	2,00	28,90		2,700	156,06		
		2,00	2,60		2,700	14,04		
		2,00	4,40		2,700	23,76		
		1,00	2,20		2,700	5,94		
	Estradosso solaio ottavo corridoio		28,90	2,600		75,14		
			4,40	2,200		9,68		
	a detrarre vani porta	10,00	0,90		2,200	-19,80		
	a detrarre vano di accesso	1,00	1,40		2,200	-3,08		
	Corridoio principale							
		2,00	65,70		2,700	354,78		
		2,00	7,60		2,700	41,04		
	Area isolamento	2,00	21,60		2,700	116,64		
		2,00	5,40		2,700	29,16		
	Ingresso alle camere di sicurezza - corridoio	2,00	44,10		2,700	238,14		
		2,00	2,60		2,700	14,04		
	Ingresso aule - corridoio	2,00	43,70		2,700	235,98		
		2,00	4,60		2,700	24,84		
	Squarci di muratura	28,00	1,40		2,700	105,84		
	Pilastrini *(par.ug.=2*14)	28,00	0,90		2,700	68,04		
	(par.ug.=2*14)	28,00	0,40		2,700	30,24		
	a detrarre vani di ingresso camere	11,00	1,40		2,200	-33,88		
	a detrarre vani porta	27,00	0,90		2,200	-53,46		
	a detrarre varchi di accesso da mt.2,50	4,00	2,50		2,200	-22,00		
	Setti corridoio principale *(par.ug.=2*2*2)	8,00	10,40		2,700	224,64		
	a detrarre varchi di accesso	2,00	3,00		2,200	-13,20		
	Estradosso solaio corridoio principale		65,70	7,600		499,32		
	Estradosso solaio area isolamento		21,60	5,400		116,64		
	Estradosso solaio corridoio ingresso		44,10	2,600		114,66		
	Estradosso solaio corridoio aule		43,70	4,600		201,02		
	Stanza ex-mensa *(par.ug.=2*2)	4,00	10,50		2,700	113,40		
	a detrarre vano di accesso	1,00	1,60		2,200	-3,52		
	Estradosso solaio	1,00	10,50	10,500		110,25		
	Ambienti presso portineria centrale - area camere sicurezza	2,00	8,20		2,700	44,28		
		2,00	3,20		2,700	17,28		
		2,00	6,50		2,700	35,10		
		2,00	3,20		2,700	17,28		
		2,00	10,55		2,700	56,97		
		2,00	7,60		2,700	41,04		
		2,00	3,95		2,700	21,33		
		2,00	7,60		2,700	41,04		
		2,00	6,40		2,700	34,56		
		2,00	4,10		2,700	22,14		
		2,00	3,30		2,700	17,82		
		2,00	6,40		2,700	34,56		
	Estradosso solai ambienti PP presso portineria centrale		8,20	3,200	2,700	70,85		
			6,50	3,200	2,700	56,16		
			10,55	7,600	2,700	216,49		
			7,60	3,950	2,700	81,05		
			4,10	6,400	2,700	70,85		
			6,40	3,300	2,700	57,02		
			6,40	3,200	2,700	55,30		
	a detrarre vani porta	7,00	0,90		2,200	-13,86		
	a detrarre varchi di accesso	2,00	1,80		2,200	-7,92		
	a detrarre vani finestra		4,70		1,000	-4,70		
			3,20		1,000	-3,20		
			1,10		1,000	-1,10		
	Sommano positivi m ²					9'459,24		
	Sommano negativi m ²					-444,82		
	A RIPORTARE					9'014,42		249'183,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9'014,42		249'183,22
	SOMMANO m ²					9'014,42	2,00	18'028,84
19 E.16.020.150 .a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 18 [m ² 9'014,42] in ragione del 30% della superficie					2'704,33		
	SOMMANO m ²					2'704,33	7,06	19'092,57
20 R.02.100.010 .a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Vedi voce n° 18 [m ² 9'014,42]					9'014,42		
	SOMMANO m ²					9'014,42	1,94	17'487,97
21 E.21.020.040 .b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente Vedi voce n° 17 [m ² 63,18] Vedi voce n° 18 [m ² 9'014,42]					63,18		
	SOMMANO m ²					9'077,60	4,79	43'481,70
22 E.21.040.070 .b	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro Primo corridoio camere di sicurezza *(par.ug.=2*8) Secondo corridoio camere di sicurezza *(par.ug.=2*6) Terzo corridoio camere di sicurezza *(par.ug.=2*8) Quarto corridoio camere di sicurezza *(par.ug.=2*6) Quinto corridoio camere di sicurezza *(par.ug.=2*8) Sesto corridoio camere di sicurezza *(par.ug.=2*8) Settimo corridoio camere di sicurezza *(par.ug.=2*8) Ottavo corridoio camere di sicurezza *(par.ug.=2*10) Camere sul corridoio principale *(par.ug.=2*9) Camere ingresso destinate a deposito e archivi *(par.ug.=2*12)	16,00 12,00 16,00 12,00 16,00 16,00 16,00 20,00 18,00 24,00	0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200	31,68 23,76 31,68 23,76 31,68 31,68 31,68 39,60 35,64 47,52		
	SOMMANO m ²					328,68	4,20	1'380,46
23 E.21.040.110 .a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire su opere in ferro, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco Vedi voce n° 22 [m ² 328,68]					328,68		
	SOMMANO m ²					328,68	8,66	2'846,37
24 U.04.020.020 .e	Pozzetto di raccordo pedonali, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm Sostituzione di pozzetti sifonati - acque nere					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	59,08	1'181,60
25 U.04.020.040 .h	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Ciusino 60x60 cm Sostituzione coperchi pozzetti esistenti					20,00		
	A RIPORTARE					20,00		352'682,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		352'682,73
	SOMMANO cad					20,00	17,27	345,40
26 AP-IE01	Plafoniera antisabotaggio con corpo in lamiera di acciaio zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 55, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore ... e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in vetro antisfondamento e antispaccata 1x18 W Sostituzione plafoniere camere di sicurezza *(par.ug.=2*71)	142,00				142,00		
	SOMMANO cad					142,00	230,61	32'746,62
27 L.03.020.020 .b	Lampade fluorescenti, ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 83/86 18 W Vedi voce n° 26 [cad 142,00]					142,00		
	SOMMANO cad					142,00	3,04	431,68
28 L.03.100.040 .b	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, a ... rd e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in metacrilato ad elevato rendimento 2x36 W Sostituzione plafoniere corridoi agenti					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	122,51	7'595,62
29 L.03.020.020 .d	Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 83/86 36 W Vedi voce n° 28 [cad 62,00]					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	3,18	197,16
30 S.04.10.10.d	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	17,53	52,59
31 S.04.10.20.f	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	24,93	74,79
32 S.04.10.30.d	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	17,14	51,42
33 S.04.10.40.e	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente							
	A RIPORTARE							394'178,01

COMMITTENTE:

